

**Uzupełnienie przedmiarów robót do ogłoszenia na zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w budynkach hal produkcyjnych i budynku administracyjnym w Trzeciewcu 40 gm. Dobrcz.**

1. Rozbiórka ścian wewnętrznych wykonanych z płyt warstwowych grub. 10 cm. elementy ścienne do odzyskania ( przekazać inwestorowi )  $m^2 = 176,40$
  
2. Wykonanie fundamentów żelbetowych z betonu B – 25
  - Wiertarko-frezarka WFM - 100 N  $m^3 = 8,10$
  - Wiertarka promieniowa szt. 2,0  $m^3 = 4,52$
  - Frezarka bramowa VB  $m^3 = 61,00$
  - Tokarka Romi C-620 – tylko otwory technologiczne
  
3. Wykonanie fundamentów pod maszyny i urządzenia z betonu B - 25
  - Stanowisko do prób traka FTAA-60  $m^3 = 38,40$
  - Prasa pozioma  $m^3 = 17,65$
  - Stanowiska do montażu traków DTRB-63  $m^3 = 13,02$

Rysunki do wglądu w siedzibie FOD lub elektronicznie